

質 疑 応 答 書

件名 仙台市立病院一般情報系ネットワーク更新に伴う機器の更新

質 問 事 項	回 答
2(3) 付帯作業について、「本調達に係るスケジュールは、以下を想定しており」と記載ありますが、令和7年11月末までに納入機器が稼働するように必要がありますでしょうか。また、令和8年3月末で保守を含めた一切の納入が完了するため、契約代金の支払いは納入完了後（令和8年3月末以降）である認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
3(2) 設計・導入④について、「現行のケーブル等を利用すること」と記載ありますが、L3スイッチ、アクセススイッチ、PoEスイッチのスタックに必要なケーブル・モジュールについては、本調達で用意することよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
3(2) 設計・導入について、L3スイッチ、アクセススイッチ、PoEスイッチに搭載するSFPモジュールについては、本調達で用意することよろしいでしょうか。また、SFPモジュールを本調達で用意する場合、保守の対象となることから、調達機器と同一メーカーのもので納入する必要がありますでしょうか。	ご認識のとおりです。
3(3) 保守について、障害対応は、原則障害受付の当日中に対応する必要があることよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
調達仕様書「2 本調達の範囲 - (1) 納入機器」に既存環境には無い48ポートスイッチが記載されていますが、3階サーバ室および3階EPS-E1の構成を変更する（スイッチ数を減らしポート数を増やす）お考えでしょうか。弊社想定は以下になります。 【3階サーバ室】24ポート*4台=96ポート（I03FSV-A1～A4）を、48ポート*2台=96ポートに変更 【3階EPS-E1】24ポート*5台=120ポート（I03FE1-A1～A5）を、48ポート*3台=144ポートに変更 【3階EPS-E1】24ポート*5台=120ポート（I03FE1-A6～A9, I03FE1-P1）を、48ポート*3台（1台PoE）=144ポートに変更	ご認識のとおりです。
調達仕様書「3 付帯作業 の詳細 - (2)④」に「納入機器については、現行のラックキャビネット及び既存光ケーブル等を継続使用するものとし、」とありますが、光ケーブルのスイッチ側インタフェースは2芯 LCコネクタでよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
調達仕様書「3 付帯作業 の詳細 - (2)①」に「...既存環境の踏襲を基本とすること」とありますが、通信の多重化方式についてご指定はございますでしょうか（STP、EPSR、G.8032等）。	既存環境では、MRP-PLUS方式を使用しています。冗長化方式は、リング型を想定していますが、詳細は、契約締結後、要件定義・基本設計において、協議のうえ決定することとします。
調達仕様書「3 付帯作業 の詳細 - (3)①イ」に「障害受付は…24時間 365 日で実施すること」とありますが、電話・メール・受付システム等を組み合わせて受付を行うことを想定しておりますが、問題ありませんでしょうか。	発注者と受注者との連絡は、電話連絡を必須とします。